



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy 63 626 500 PLN

Grudziądz, dnia 15.03.2017 r.

Znak sprawy: S5/2017/PN/SO
L.dz. SO/1587/2017

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy postępowania pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza..

Stosownie do treści § 16 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

„Po analizie dokumentacji technicznej i STWiOR zauważamy niekonsekwencję w podejściu projektanta do kwestii zabezpieczenia chemoodpornego powierzchni betonu poletka składowego. W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej projekt nie przewiduje wykonania zabezpieczeń powierzchni ścianek oporowych a co za tym idzie stopy ścianki stanowiącej równocześnie fragment płyty składowej osadów. W projekcie uznano, że wystarcza „zabezpieczenie strukturalne „ wynikające z klasy i wodoszczelności zaprojektowanego betonu. Dotyczy to również kanałów odwadniających, z których jeden przebiega w części środkowej poletka. Natomiast projekt wykonawczy drogowy obejmujący płytę betonową pomiędzy wymienionymi elementami konstrukcyjnymi w opisie technicznym nakazuje zabezpieczenie powierzchni płyty betonowej środkiem o „wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej”. O zabezpieczeniach takich nie ma również mowy w STWiOR oraz w przedmiarach zamieszczonych pomocniczo.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy w zakresie zamówienia należy uwzględnić zabezpieczenie powierzchni zgodnie z opisem drogowym, a jeżeli tak to czy dotyczy to również kanałów i ścianek oporowych?”

Oraz uzupełnienie:

„W uzupełnieniu do zadanego zapytania (L.dz. WPK-74/2017) w przypadku gdy należy uwzględnić wykonanie powłok na pow. betonowych prosimy o podanie rodzaju i parametrów powłok (jaka odporność chemiczna, jaka odporność mechaniczna) oraz agresywności osadów, które będą składowane”.

Wyjaśnienie:

Mając na uwadze ujednolicenie i doprecyzowanie zapisów projektu budowlano-wykonawczego, Zamawiający wymaga, aby beton użyty do realizacji ścian, nawierzchni i kanałów odwadniających poletka miał klasę wytrzymałości określoną w projekcie oraz wodoszczelność W8 i mrozoodporność F150, zgodnie z normą PN-88/B-06250.

Z każdej partii betonu Wykonawca pobierze, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, próbki. Pobrane próbki na swój koszt Wykonawca przebadá w wyspecjalizowanym laboratorium, w zakresie wytrzymałości, mrozoodporności i wodoszczelności. Wyniki badań przedstawi Zamawiającemu.

Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie zapisów projektu Zamawiający rezygnuje z wykonania powłok zabezpieczających nawierzchnię i ściany poletka.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 21.03.2017 r. do godziny 10:00.

PREZES ZARZADU

Krzysztof Dąbrowski

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego:
www.bip.wodociagi.grudziadz.pl;
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
3. A/a.

Opracowanie:

Jakub Malinowski, tel. 56/ 46 59 077 lub 602 623 518

